audIT



Media firma

audIT

EMPRESA N.º 10 · LICITACIÓN TFEP-01/2026 · CASO 10 TRANSPORTE DE CARGA

Formulario T-16

Plan de riesgos

ENTREGA

Oferta Técnica, Sobre N.º 2. Informe Preparatorio 2

ANEXO DE

Subdocumento N.º 8. Plan de riesgos

MANDANTE

Transportes Curimón S.A.



Documento preparado para Transportes Curimón S.A.
Versión 2.0 · 5 de octubre de 2026 · Viña del Mar, Chile

Alejandro Hermosilla Díaz
Representante legal, audIT
RUT 14.892.341-8
Firma Electrónica Avanzada · Ley N.º 19.799

Media firma

AUDIT · EMPRESA N.º 10

Ficha del documento

Proponente	audIT, Empresa N.º 10. RUT 76.924.310-0. Casa matriz en Viña del Mar, Región de Valparaíso
Representante legal	Alejandro Hermosilla Díaz, RUT 14.892.341-8
Mandante	Transportes Curimón S.A.
Licitación	Licitación Pública Internacional N.º TFEP-01/2026, Caso 10 Transporte de Carga
Proyecto	Plataforma Digital de Misión Crítica para Transporte de Carga
Instancia	Oferta Técnica, Sobre N.º 2. Informe Preparatorio 2
Documento	Formulario T-16. Plan de riesgos
Contenido	Formulario T-16 de las bases (FEP01, Formulario T-16, p. 63), anexo del Subdocumento N.º 8, Plan de riesgos, que lo cita y resume. Las fuentes citadas en este formulario están en las Referencias del Subdocumento N.º 8.
Formularios	Este archivo
Archivo	`AUDIT-Formulario-T-16.pdf`
Folios	Del 1 al 10, correlativos, en el extremo inferior derecho de cada página
Versión y fecha	Versión 2.0, 5 de octubre de 2026, Viña del Mar, Chile
Citas	Las bases se citan por documento, artículo o numeral y página impresa: FEP01 son las Bases Administrativas, FEP02 las Bases Técnicas Transversales y Caso las Bases Técnicas del Caso 10. Las fuentes externas se citan en norma APA 7.ª edición. Todas se listan en la sección Referencias, al final del subdocumento.



Alejandro Hermosilla Díaz
Representante legal, audIT
RUT 14.892.341-8
Firma Electrónica Avanzada · Ley N.º 19.799



Media firma

T-16 Plan de riesgos

Formulario T-16 de las bases (FEP01, Formulario T-16, p. 63). Asignado al Subdocumento 8 por el Formulario T-21.

Instrucción de las bases. Identificación, categoría, probabilidad, impacto y exposición de cada riesgo, con su mitigación y su responsable. Los riesgos deben corresponder a la solución efectivamente propuesta y no a un catálogo genérico.

La adhesión firmada se cuenta una vez por RUT de los 148 transportistas iniciales, con anexo firmado por mandante y representante autorizado, vigente, no revocado y registrado al corte. Ambas modalidades cuentan. M9 cierra el 31 de octubre de 2027 bajo SA-01; refuerzo con 59 o menos; metas de 104 en M16 y 134 en M21. Instalación, activación y consentimientos se controlan por separado; la firma del transportista no sustituye los consentimientos de conductores.

A13 mantiene 40 días: diez de familiarización y treinta de práctica y evaluación, incluido el complemento del sprint 8. Su inicio diez días antes del término de A09 depende de G13: funciones certificadas del sprint 7, PREPROD probado y congelado, datos ficticios y material por perfil. Si falta G13, no inicia y se registra el atraso para actualizar R-16 y la simulación.

Tabla 8.1 Formulario T-16. Contenido exigido y dónde se presenta

Contenido exigido por las bases	Dónde se presenta
Identificación y cuantificación de riesgos técnicos, organizacionales, de proyecto, de seguridad y de operación.	sección 8.2 y este formulario, registro de riesgos
Análisis cualitativo y cuantitativo con modos de falla, árbol de fallas o simulación.	sección 8.2 y este formulario, análisis de modos de falla
Estrategias de mitigación con costo-beneficio, responsable, plazo y disparador.	sección 8.3 y este formulario, respuesta, disparador y plazo
Obsolescencia, bloqueo por proveedor, escalabilidad, ciberseguridad y disponibilidad de contrapartes del mandante.	sección 8.2
Reservas de contingencia y de gestión, con su reflejo en el cronograma y en el flujo de caja.	sección 8.3

Registro de riesgos

El registro tiene 28 riesgos de la solución propuesta. La probabilidad y el impacto van de 1 a 5 con las escalas de la sección 8.1, y la exposición es su producto. Una exposición de 12 o más es alta y exige plan de contingencia, que está en la sección 8.3.

Tabla 8.2 Formulario T-16. Plan de riesgos

ID	Riesgo	Categoría	Prob.	Impacto	Expos.	Mitigación	Responsable
R-01	La reconexión de cientos de camiones tras una sombra satura la ingesta o la base de series, y la transferencia, la persistencia y la conciliación completas pasan de 20 minutos	Técnicos	2	3	6	Espera aleatoria y reintento exponencial en el equipo, Event Hubs desacopla la llegada, IoT Hub S1 con dos unidades y alerta por profundidad de cola	Líder de Operación
R-02	El equipo a bordo de un camión falla entre dos pasos por terminal	Técnicos	3	3	9	Búfer de 288 horas, 19 equipos de reposición en los terminales y alerta por camión que llega sin reportar	Líder de Implantación
R-03	El iWave G26I o el Iridium Edge no obtienen la homologación de SUBTEL o la marca E-Mark	Técnicos	2	4	8	Verificación de ambas certificaciones en la factibilidad, antes de la compra, como condición declarada en el Formulario T-11	Líder de Implantación
R-04	La cobertura móvil medida en las rutas es peor que la supuesta para el dimensionamiento	Técnicos	3	3	9	Medición en terreno de la cobertura (A03), búfer de 288 horas y mensajería Iridium para los eventos críticos	Líder de Implantación
R-05	El crecimiento a 430 camiones y a tres veces la volumetría inicial supera la capacidad dimensionada	Técnicos	2	3	6	Dimensionamiento sobre RT-09.03, escalado automático de AKS, unidades adicionales de IoT Hub y prueba de carga a 1,5 veces el peak	Arquitecto de Solución
R-06	Azure Cache for Redis se retira el 30 de septiembre de 2028, en el mes 20, durante la marcha blanca de la Etapa 2, y su edición Enterprise el 31 de marzo de 2027	Técnicos	5	3	15	La arquitectura usa Azure Managed Redis, el servicio de reemplazo, desde la Etapa 1 (Subdocumento 4, sección 4.1.1)	Arquitecto de Solución
R-07	La solución queda atada al proveedor de nube y el mandante no puede cambiarlo	Técnicos	2	3	6	Contenedores y motor relacional portables, Event Hubs con protocolo Kafka, infraestructura como código y suscripciones a nombre del mandante	Arquitecto de Solución
R-08	Las plataformas de los terceros no entregan datos por interfaz, porque dos son de solo consulta y una no exporta	Organizacionales y de contrapartes	3	3	9	Factibilidad con los tres proveedores (A04) y estándar de homologación. Si falla, esos camiones pasan a operar como sin equipo	Líder de Integración

Continúa en el folio siguiente

Tabla 8.2 (continuación)

ID	Riesgo	Categoría	Prob.	Impacto	Expos.	Mitigación	Responsable
R-09	Los fabricantes no autorizan la lectura de la telemetría de fábrica de los 61 tractocamiones, que RT-17.06 sujeta a su autorización	Organizacionales y de contrapartes	3	3	9	Consulta a cada fabricante en la factibilidad (A04) con el acoplamiento sin contacto y de solo lectura, que no toca el arnés ni la garantía. Sin autorización, el viaje se registra igual con el equipo a bordo	Líder de Integración
R-10	El apagado de las redes 2G y 3G deja sin posición a equipos de terceros que hoy reportan	Organizacionales y de contrapartes	3	3	9	LTE exigida en el estándar de homologación y seguimiento mensual de la adhesión por proveedor	Líder Funcional
R-11	La adhesión de los transportistas queda bajo la meta de 104 al mes 16 y 134 al mes 21	Organizacionales y de contrapartes	3	4	12	Campaña desde el mes 1 (A06), anexo de adhesión con propiedad del dispositivo y expediente verificable como incentivo	Líder Funcional
R-12	El sistema contable y de facturación no recibe datos por interfaz	Organizacionales y de contrapartes	2	3	6	Prueba técnica en el mes 3. Si falla, intercambio de archivos con conciliación	Líder de Integración
R-13	La autoridad no admite el registro electrónico de jornada	Organizacionales y de contrapartes	2	3	6	Consulta C-10 en el mes 2. Si la respuesta es negativa, se mantiene el respaldo en papel firmado	Líder Funcional
R-14	Los conductores rechazan la medición o la perciben como vigilancia, en especial los 258 externos	Organizacionales y de contrapartes	3	3	9	Plan de gestión del cambio, consentimiento revocable por dato y período, y capacitación en los terminales (A13)	Líder de Implantación
R-15	Los usuarios clave de la torre y de los terminales no tienen tiempo para el levantamiento, las pruebas y la capacitación, sobre todo en la temporada, o un entregable vuelve con observaciones y la segunda revisión del Artículo 18.3 consume el margen del hito	Organizacionales y de contrapartes	3	3	9	Calendario de participación de los usuarios clave acordado en el arranque, revisión previa de cada entregable con la Contraparte Técnica en el Comité de Proyecto y entregables con la evidencia y la trazabilidad del Artículo 18.2	Jefe de Proyecto
R-16	La ruta crítica o la capacitación atrasan el inicio de la marcha blanca de la Etapa 1, fijado en el día 240	Gestión del proyecto	2	4	8	Reserva A14 de 14 días y A13 adelantada 10 días respecto del fin de A09, condicionada a G13; registrar atraso si PREPROD o material no están disponibles	Jefe de Proyecto

Continúa en el folio siguiente



Media firma

Tabla 8.2 (continuación)

ID	Riesgo	Categoría	Prob.	Impacto	Expos.	Mitigación	Responsable
R-17	Los primeros hitos de pago se atrasan, porque su margen es de 2 a 8 días hábiles	Gestión del proyecto	2	3	6	Levantamiento en los cinco terminales en paralelo y seguimiento semanal del margen de cada hito	Jefe de Proyecto
R-18	La marcha blanca de la Etapa 1, que cae en la temporada de fruta, no cumple las condiciones del Artículo 17.3 en tres meses	Gestión del proyecto	3	4	12	Analistas en los cinco terminales en el horario de relevo, medición diaria y reversión activa	Líder de Operación
R-19	El montaje a bordo avanza más lento que la cobertura declarada mes a mes, por un cierre del paso Los Libertadores, por la temporada de diciembre a abril o porque un camión pasa poco por los terminales	Gestión del proyecto	3	2	6	Montaje en los meses 6 a 10 y 16 a 18, con holguras de 20 días (A11) y 40 días (A18)	Líder de Implantación
R-20	La parte de la flota sin equipo audIT queda así más tiempo del previsto y se forman dos maneras de trabajar que después no se unifican	Gestión del proyecto	3	3	9	Una sola fuente de verdad y un solo flujo de asignación para toda la flota, con el nivel de evidencia de cada camión visible en la torre, y seguimiento mensual de los camiones sin equipar	Líder de Implantación
R-21	El contrato empieza en enero de 2027 y el mes 16 cae en abril, dentro de la temporada	Gestión del proyecto	2	5	10	Fijar en el contrato febrero de 2027 como mes 1 y escalar al Comité Ejecutivo cualquier cambio de fecha	Jefe de Proyecto
R-22	Alguien suplanta un equipo a bordo o una baliza para falsear posición, jornada o acople	Ciberseguridad y datos	2	4	8	Elemento seguro TA100 y certificado por equipo, certificado mutuo en IoT Hub y acople confirmado en la portería	Encargado de Seguridad
R-23	Un ataque al portal expuesto a internet compromete datos de localización de los conductores externos	Ciberseguridad y datos	3	4	12	Cortafuegos de aplicación en Front Door, Entra ID con control por rol y atributo, cifrado de campo y pruebas de seguridad ofensiva en A12	Encargado de Seguridad

Continúa en el folio siguiente

Tabla 8.2 (continuación)

ID	Riesgo	Categoría	Prob.	Impacto	Expos.	Mitigación	Responsable
R-24	La réplica de datos personales en Brazil South no cuenta con base de licitud ni con la aprobación del mandante	Ciberseguridad y datos	3	4	12	Base de licitud del Subdocumento 5 y aprobación del mandante que exige el Artículo 23. Sin ellas, los datos personales se replican en San Bernardo, que levanta los servicios críticos que los usan	Arquitecto de Solución
R-25	La región Azure Chile Central deja de responder por un desastre	Continuidad operativa	1	5	5	Brazil South en espera, conmutación en cuatro pasos con confirmación de la guardia y dos pruebas reales al año	Líder de Operación
R-26	El retraso de la réplica asíncrona supera los 15 minutos de pérdida admitida con escritura intensa	Continuidad operativa	2	4	8	Servidor de series separado, Event Hubs con retraso máximo de 10 minutos y reenvío de 72 horas desde el equipo a bordo	Líder de Datos
R-27	La verificación bloqueante detiene un viaje comprometido que debía salir, por un dato vencido, un registro sin sincronizar o una regla mal calibrada	Continuidad operativa	3	4	12	Verificación en paralelo sin bloquear en los meses 13 y 14, que mide cuántos viajes habría detenido y por qué, evaluación sobre el estado autoritativo con versión y vencimiento, y excepción RN-04 solo ante una fuente de evidencia no disponible, aprobada y registrada	Líder Funcional
R-28	En un punto de carga sin cobertura, el documento completo que emite el sistema contable no vuelve a la cabina por satélite dentro de los 90 segundos de RT-09.01	Técnicos	3	4	12	Emisión anticipada desde la orden en todo viaje cuya carga se conoce al programar, ensayo del retorno en fragmentos con el documento de mayor tamaño y salida bloqueada sin documento conforme	Líder de Integración

Respuesta, disparador, plazo y exposición residual

La Tabla 8.3 completa cada riesgo con lo que pide FEP02, RT-19.04, p. 33: la estrategia de respuesta, el disparador que la activa y el plazo, más la exposición antes y después de mitigar.

Tabla 8.3 Respuesta, disparador y plazo de cada riesgo

ID	Respuesta	Disparador	Plazo	Exposición
R-01	Mitigar	Retraso de proceso de Event Hubs sobre 10 minutos	Prueba CP-PERF-02 en A12	6 a 3
R-02	Mitigar	Camión que llega al terminal sin reporte reciente	Cambio en el mismo paso por terminal	9 a 6
R-03	Evitar	Ficha o fabricante sin la certificación al cierre de A04	Mes 4	8 a 4
R-04	Mitigar	Tramo medido sin cobertura que el diseño no consideraba	Meses 1 a 3	9 a 6
R-05	Mitigar	Uso diario de IoT Hub sobre el 75 % de su cuota	Revisión mensual	6 a 3
R-06	Evitar	Un componente de la Etapa 1 que dependa de Azure Cache for Redis en el hito H2	Mes 4	15 a 3
R-07	Mitigar	Decisión de arquitectura sin alternativa portable	Cada Comité de Arquitectura	6 a 4
R-08	Mitigar	Proveedor sin interfaz de salida en la factibilidad	Meses 1 a 4	9 a 6
R-09	Mitigar	Fabricante sin autorización escrita al cierre de A04	Mes 4	9 a 6
R-10	Mitigar	Caída de posiciones de un proveedor en el seguimiento mensual	Mensual	9 a 6
R-11	Mitigar	Menos de 60 anexos firmados y vigentes al cierre del mes 9, el 40 % de los 148 transportistas	Mes 9	12 a 8
R-12	Mitigar	Prueba técnica fallida	Mes 3	6 a 4
R-13	Aceptar	Respuesta negativa a la consulta C-10	Mes 2	6 a 4
R-14	Mitigar	Aumento de revocaciones en el indicador mensual de adhesión	Mensual desde el mes 6	9 a 6
R-15	Mitigar	Sesión con usuarios clave suspendida dos veces o entregable con observaciones	Cada entregable	9 a 6
R-16	Mitigar	Entrega de entrenamiento incompleta el día 182 o consumo de más de la mitad de la reserva A14	Quincenal hasta el día 240	8 a 4
R-17	Aceptar	Margen de un hito bajo 2 días hábiles	Semanal hasta H4	6 a 6
R-18	Mitigar	Condición de cierre bajo su umbral al cierre del mes 14	Mes 14	12 a 8
R-19	Mitigar	Cobertura acumulada bajo la declarada para el mes	Meses 6 a 10 y 16 a 18	6 a 3
R-20	Mitigar	Menos de 24 de los 34 camiones de terceros sin equipo montados en el mes 16	Mes 16	9 a 6
R-21	Evitar	Fecha de inicio del contrato distinta de febrero de 2027	Firma del contrato	10 a 5
R-22	Mitigar	Un certificado usado desde dos equipos	Revocación inmediata	8 a 4
R-23	Mitigar	Vulnerabilidad crítica abierta o acceso anómalo	7 días corridos	12 a 8
R-24	Mitigar	Hito H2 sin aprobación del mandante	Mes 4	12 a 8
R-25	Transferir	Región primaria sin respuesta por 15 minutos	4 horas (RTO)	5 a 3
R-26	Mitigar	Retraso de la réplica cerca de 15 minutos	Continuo	8 a 3
R-27	Mitigar	Viaje que la prueba en paralelo habría detenido sin causa válida	Meses 13 a 15	12 a 6
R-28	Mitigar	Ensayo con un retorno sobre 90 segundos o con fragmentos perdidos	Mes 3, con la prueba técnica del sistema contable	12 a 8

Fuente: elaboración propia. La exposición va de la inicial a la residual.

Después de mitigar, ningún riesgo queda con exposición alta. Los cinco que quedan en 8 (R-11, R-18, R-23, R-24 y R-28) conservan su impacto de 4, porque la mitigación baja su probabilidad y deja igual su consecuencia.

Análisis de modos de falla de los componentes técnicos

La Tabla 8.4 aplica el análisis de modos de falla a los componentes físicos de la solución. La severidad (S) usa la escala de impacto y la ocurrencia (O) la de probabilidad. La detección (D) va de 1, detección automática en menos de 30 segundos, a 5, falla que no se nota hasta que ocurre en ruta. El número de prioridad es S × O × D, y un valor de 50 o más exige plan de contingencia.

Tabla 8.4 Análisis de modos de falla y efectos

Modo de falla	Efecto	S	O	D	NPR	Detección	Riesgo
Equipo a bordo deja de registrar	Pérdida de registros del camión	4	3	3	36	Revisión al pasar por terminal	R-02
Módem Iridium sin servicio en una sombra	Sin evento de emergencia ni documento sin cobertura	4	2	4	32	Lo nota el conductor al usarlo	R-04
Grupo electrógeno no arranca en un corte	San Bernardo con 66 minutos de UPS	3	2	3	18	Prueba periódica en sitio	R-25
Baliza sin batería o acople falso	Semirremolque sin verificar	2	3	2	12	Monitoreo de batería en la nube	R-22
Lector CAN sin señal	Sin telemetría del motor	2	2	2	8	Monitoreo en la nube	R-09
Búfer lleno por una sombra de más de 288 horas	Pérdida de los registros más antiguos	4	1	2	8	Monitoreo en la nube	R-04
Réplica atrasada más de 15 minutos	Pérdida de datos sobre el RPO	4	2	1	8	Alerta automática	R-26
Lector de tarjeta no lee	Conductor sin identificar	3	2	1	6	Aviso inmediato en cabina	R-02
Ingesta saturada en una reconexión	Sincronización sobre 20 minutos	3	2	1	6	Alerta por profundidad de cola	R-01
Enlace de terminal caído más de 24 horas	Terminal en procedimiento supletorio	3	2	1	6	Alerta automática	R-04

Fuente: elaboración propia. Escala de detección del plan de riesgos (sección 8.1).

Ningún modo de falla llega a 50. Los dos más altos, el equipo a bordo que deja de registrar y el módem satelital sin servicio, tienen detección tardía. Su mitigación apunta a detectar antes la falla.