audIT



Media firma

audIT

EMPRESA N.º 10 · LICITACIÓN TFEP-01/2026 · CASO 10 TRANSPORTE DE CARGA

Formulario T-18

Propuesta de implantación y puesta en marcha controlada

ENTREGA

Oferta Técnica, Sobre N.º 2. Propuesta final

ANEXO DE

Subdocumento N.º 7. Plan de trabajo, EDT, cronograma e implantación

MANDANTE

Transportes Curimón S.A.



Documento preparado para Transportes Curimón S.A.
Versión 3.0 · 25 de noviembre de 2026 · Viña del Mar, Chile

Alejandro Hermosilla Díaz
Representante legal, audIT
RUT 14.892.341-8
Firma Electrónica Avanzada · Ley N.º 19.799

Media firma

AUDIT · EMPRESA N.º 10

Ficha del documento

Proponente	audIT, Empresa N.º 10. RUT 76.924.310-0. Casa matriz en Viña del Mar, Región de Valparaíso
Representante legal	Alejandro Hermosilla Díaz, RUT 14.892.341-8
Mandante	Transportes Curimón S.A.
Licitación	Licitación Pública Internacional N.º TFEP-01/2026, Caso 10 Transporte de Carga
Proyecto	Plataforma Digital de Misión Crítica para Transporte de Carga
Instancia	Oferta Técnica, Sobre N.º 2. Propuesta final
Documento	Formulario T-18. Propuesta de implantación y puesta en marcha controlada
Contenido	Formulario T-18 de las bases (FEP01, Formulario T-18, p. 64), anexo del Subdocumento N.º 7, Plan de trabajo, EDT, cronograma e implantación, que lo cita y resume. Las fuentes citadas en este formulario están en las Referencias del Subdocumento N.º 7.
Formularios	Este archivo
Archivo	`AUDIT-Formulario-T-18.pdf`
Folios	Del 1 al 6, correlativos, en el extremo inferior derecho de cada página
Versión y fecha	Versión 3.0, 25 de noviembre de 2026, Viña del Mar, Chile
Citas	Las bases se citan por documento, artículo o numeral y página impresa: FEP01 son las Bases Administrativas, FEP02 las Bases Técnicas Transversales y Caso las Bases Técnicas del Caso 10. Las fuentes externas se citan en norma APA 7.ª edición. Todas se listan en la sección Referencias, al final del subdocumento.

Alejandro Hermosilla Díaz
Representante legal, audIT
RUT 14.892.341-8
Firma Electrónica Avanzada · Ley N.º 19.799

T-18 Propuesta de implantación y puesta en marcha controlada

Formulario T-18 de las bases (FEP01, Formulario T-18, p. 64). Asignado al Subdocumento 7 por el Formulario T-21.

Instrucción de las bases. El Proponente adjuntará a este formulario la propuesta de implantación y puesta en marcha controlada que asegure el éxito del paso a producción, cubriendo por separado la Etapa 1 y la Etapa 2, con el plan de convivencia entre ambas y el procedimiento de reversión.

Tabla 7.1 Formulario T-18. Contenido exigido y dónde se presenta

Contenido exigido por las bases	Dónde se presenta
Etapa 1: marcha blanca de los meses 13 a 15 y producción desde el mes 16.	sección 7.3.4, folio 21 y este formulario
Etapa 2: marcha blanca de los meses 19 y 20 y producción desde el mes 21.	sección 7.3.4, folio 21 y este formulario
Plan de convivencia entre ambas etapas.	sección 7.2.4, folio 13 y este formulario
Procedimiento de reversión.	sección 7.3.3, folio 19 y este formulario

Implantación de la Etapa 1

La Etapa 1 se implanta por proceso y por terminal, y nunca como un evento único. La Tabla 7.2 da la secuencia desde la capacitación hasta el fin de la estabilización, con el calendario que resulta del inicio en febrero de 2027.

Tabla 7.2 Secuencia de implantación de la Etapa 1

Meses	Calendario	Qué se habilita	Condición para avanzar
6 a 10	Julio a noviembre 2027	Montaje de la flota propia y de los terceros adheridos	Acta de montaje por camión
10 a 12	Noviembre 2027 a enero 2028	A13: 40 días hábiles, días 182 a 222; familiarización diez días antes del fin de A09 y luego práctica completa y evaluación por turnos y relevos	G13 disponible: PREPROD probado y congelado, datos ficticios y material por perfil; usuarios certificados al cierre
13	Febrero 2028	Vigencias, jornada, viaje y posición en registro paralelo, primero en San Bernardo	Conciliación diaria sin diferencias
13 y 14	Febrero y marzo 2028	Documento de transporte y verificación bloqueante en paralelo, sin bloquear	Motivos de bloqueo explicados
14	Marzo 2028	Liquidación por las dos vías, transportista por transportista	Diferencias explicadas
15	Abril 2028	Bloqueo efectivo en la flota propia con regla de excepción y portal del transportista	Seis condiciones del Art. 17.3
16	Mayo 2028	Paso a producción en la segunda quincena, después del cierre mensual	Acta de aceptación, hito H7
16 y 17	Mayo y junio 2028	Estabilización con un analista por terminal en el relevo	30 días hábiles sin incidente crítico

Fuente: elaboración propia sobre el FEP01, Artículo 17.1, p. 12 y el Caso, numeral 13.3, pp. 27 y 28.

Los terminales regionales entran en el orden en que se mida su volumen de camiones en el levantamiento, una semana después de San Bernardo cada uno. El paso a producción ocurre después de la temporada de fruta y fuera del cierre mensual de liquidaciones, que es la ventana que el Caso, numeral 13.3, p. 28 protege.

Implantación de la Etapa 2

La Etapa 2 se implanta sobre la Etapa 1 en producción. La Tabla 7.3 da su secuencia.

Tabla 7.3 Secuencia de implantación de la Etapa 2

Meses	Calendario	Qué se habilita	Condición para avanzar
16 a 18	Mayo a julio 2028	Montaje de los terceros adheridos pendientes y talleres externos registrados	Acta de montaje por camión
19	Agosto 2028	Portal del cliente con posición autorizada y registro de talleres	Cero posiciones sin autorización
19 y 20	Agosto y septiembre 2028	Retornos propuestos sin asignación automática y cálculo de emisiones	Conciliación con viajes reales
21	Octubre 2028	Paso a producción en la segunda quincena e inicio de la operación	Acta de aceptación final, hito H12

Fuente: elaboración propia sobre el FEP01, Artículo 17.1, p. 12.

El paso a producción de la Etapa 2 no redespliega los servicios de la Etapa 1: los procesos nuevos se agregan como servicios propios que leen los datos existentes. Así se cumple que la Etapa 2 no degrade la disponibilidad, el desempeño ni la integridad de la Etapa 1 (FEP01, Artículo 17.2, p. 13).

Convivencia entre ambas etapas

En los meses 19 y 20 conviven la Etapa 1 en producción y la Etapa 2 en marcha blanca. La convivencia se gobierna con tres reglas. Los datos de viaje, conductor, camión y transportista tienen un solo dueño, el contexto de la Etapa 1 que los crea, y la Etapa 2 los lee por eventos sin copiarlos. Ningún usuario digita en la Etapa 2 algo que ya existe en la Etapa 1. Y la conciliación diaria compara los resultados de la Etapa 2 con los viajes reales de la Etapa 1, con toda diferencia explicada antes del día siguiente. Desde el mes 21 la operación cubre los dos alcances desde el primer día.

Procedimiento de reversión

La Tabla 7.4 es el procedimiento de reversión de un paso a producción. Se ensaya en preproducción antes de cada paso y queda disponible durante toda la estabilización.

Tabla 7.4 Procedimiento de reversión de un paso a producción

Paso	Acción	Responsable	Tiempo máximo
1	Detectar un incidente crítico atribuible a la versión nueva o una diferencia de conciliación sin explicar	Guardia de la mesa de servicio	15 minutos
2	Decidir la reversión con la contraparte técnica informada	Jefe de Proyecto y Líder de Operación	30 minutos
3	Cambiar el tráfico de la puerta de enlace a la versión anterior del servicio afectado	Ingeniero SRE de guardia	15 minutos
4	Recibir los eventos que los equipos a bordo reenvían desde su copia de 72 horas	Líder de Operación	20 minutos por camión
5	Conciliar los viajes y documentos del período con el sistema contable	Líder de Datos	24 horas
6	Informar la causa raíz al mandante	Jefe de Proyecto	5 días hábiles

Fuente: elaboración propia sobre el FEP01, Artículo 78.2, p. 40 y el Caso, RT-03.13, p. 31.

La reversión no pierde información. Los documentos de transporte ya emitidos son del sistema contable y no dependen de la plataforma, y los equipos a bordo conservan lo enviado durante 72 horas. Si la reversión afecta un firmware, se reinstala la imagen anterior que guarda el gabinete del terminal en el siguiente paso del camión. Durante la marcha blanca la reversión es más simple: la forma actual de trabajar sigue operando en paralelo y basta con dejar de usar el proceso nuevo.